

## SPRAVLJANJE PRODUŽNO CEMENTNIH MALTERA

## 3. MAŠINSKO SPRAVLJANJE PRODUŽNO CEMENTNIH MALTERA (BUBNJAROM)

## A. PRODUŽNO CEMENTNI MALTER OD GAŠENOG (G) PEČENOG KREČA

- 3.A. 1.1. Produžno cementni nesejani malter od gašenog pečenog kreča razmere 1:1:5 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"  
 3.A. 1.2. Produžno cementni nesejani malter od gašenog pečenog kreča razmere 1:1:6 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"  
 3.A. 1.3. Produžno cementni nesejani malter od gašenog pečenog kreča razmere 1:2:5 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"  
 3.A. 1.4. Produžno cementni nesejani malter od gašenog pečenog kreča razmere 1:2:6 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"  
 3.A. 1.5. Produžno cementni nesejani malter od gašenog pečenog kreča razmere 1:3:9 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"  
 3.A. 2.1. Produžno cementni sejani malter od gašenog pečenog kreča razmere 1:1:5 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"  
 3.A. 2.2. Produžno cementni sejani malter od gašenog pečenog kreča razmere 1:1:6 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"  
 3.A. 2.3. Produžno cementni sejani malter od gašenog pečenog kreča razmere 1:2:5 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"  
 3.A. 2.4. Produžno cementni sejani malter od gašenog pečenog kreča razmere 1:2:6 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"  
 3.A. 2.5. Produžno cementni sejani malter od gašenog pečenog kreča razmere 1:3:9 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"

spravljanje maltera	vrsta kreča	vrsta maltera	razmera	klasifikacija	šifra pozicije	Opis operacije	grupa radnika	normativ vremena		šifra materijala	materijal: naziv j.m. šifra																
								jedično	ukupno		kreč (G) pečeni gašeni	pesak	cement dakirani PC 350	voda													
															m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	kg.	m <sup>3</sup>									
3	A	nesejani malter	1:1:5	1.1.	120072	gašenje kreča	NK	0.551	4.850	471350	0.190	0.950	270.00	0.280													
						spravljanje	NK	2.650																			
						radnik-mašinista prenos cementa	KV	1.325																			
			1:1:6	1.2.	120073	gašenje kreča	NK	0.493	4.711	471351	0.170	1.020	240.00	0.270													
						spravljanje	NK	2.620																			
						radnik-mašinista prenos cementa	KV	1.310																			
			1:2:5	1.3.	120074	gašenje kreča	NK	0.957	5.283	471352	0.330	0.820	230.00	0.280													
						spravljanje	NK	2.700																			
						radnik-mašinista prenos cementa	KV	1.350																			
			1:2:6	1.4.	120075	gašenje kreča	NK	0.841	5.098	471353	0.290	0.870	210.00	0.270													
	spravljanje	NK				2.670																					
	radnik-mašinista prenos cementa	KV				1.335																					
	1:3:9	1.5.	120076	gašenje kreča	NK	0.899	5.064	471354	0.310	0.930	146.00	0.240															
				spravljanje	NK	2.660																					
				radnik-mašinista prenos cementa	KV	1.330																					
	prosečno 1.4. - 1.5.						NK	0.870	5.081	47135*																	
							NK	2.665																			
							KV	1.333																			
							NK	0.214																			
	mašinsko spravljanje produžno cementnih maltera mešalicom zapremine bubnja 50 litara (bubnjara)																										
sejani malter																1:1:5	2.1.	120077	gašenje kreča	NK	0.551	6.750	471360	0.190	0.950	270.00	0.280
																			spravljanje	NK	2.650						
																			radnik-mašinista prenos cementa	KV	1.325						
																1:1:6	2.2.	120078	sejanje	NK	1.900	6.611	471361	0.170	1.020	240.00	0.270
																			gašenje kreča	NK	0.493						
spravljanje																			NK	2.620							
1:2:5																2.3.	120079	radnik-mašinista prenos cementa	KV	1.310	7.183	471362	0.330	0.820	230.00	0.280	
																		gašenje kreča	NK	0.957							
																		spravljanje	NK	2.700							
1:2:6																2.4.	120080	radnik-mašinista prenos cementa	KV	1.350	6.998	471363	0.290	0.870	210.00	0.270	
																		gašenje kreča	NK	0.841							
																		spravljanje	NK	2.670							
1:3:9																2.5.	120081	radnik-mašinista prenos cementa	KV	1.335	6.964	471364	0.310	0.930	146.00	0.240	
																		gašenje kreča	NK	0.899							
	spravljanje	NK	2.660																								
prosečno 2.4. - 2.5.						NK	0.870	6.981	47136*																		
						NK	2.665																				
						KV	1.333																				
						NK	0.214																				
						NK	1.900																				

OBRAČUN:

Od 1 m<sup>3</sup> spravljenog produžno cementnog maltera